

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง สายซอยบ้านนายจันทร์แสง สะอาดรัมย์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสำราญ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๐๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนดินยกระดับ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร พร้อมลงลูกรังหนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐ บาท(สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบบัญชีประมาณการและค่างานต้นทุน	จำนวน	๑	ฉบับ
๒. แบบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน	๑	ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจันทน์ ชุมเปีย	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
๒. นายจำรูญ เขียวนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
๓. นางสาวกชพรรณ แก้วดวงดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กชพพพ.

คำนวณต้นทุน

โครงการ

ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง

ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาคกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

1. งานวางป่าขุดต่อ

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.. ละ	=	1.28	บาท
รวมทั้งสิ้น	ตร.ม.. ละ	=	1.28	บาท

2. งานตัด - ขึ้นรูปทาง

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ดิน - ขุดตัด ด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ละ	=	17.47	บาท
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตักดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ละ	=	3.06	บาท
รวมทั้งสิ้น	ลบ.ม. ละ	=	20.53	บาท

3. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	24.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคางานขุด - ขน	ค่างาน ลบ.ม.ละ	=	20.90	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 15 กม.		=	51.07	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	95.97	บาท/ลบ.ม.
- ค่าเกลี่ยดิน		=	5.18	บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ		=	101.15	บาท/ลบ.ม.

4. งานวางท่อระบายน้ำ

ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม.			1,100.00	บาท/ท่อน
ค่าแรงวางท่อ ขนาด Ø 1.00 ม.			156.81	บาท/ท่อน
ค่างานต้นทุน			1,256.81	บาท/ท่อน

ค่าแผ่นรองพื้น		=	285.00	บาท/ตร.ม.
----------------	--	---	--------	-----------

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายจำนงค์ ชุมเปีย)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายจำรูญ เขียวนาค)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวกชพรรณ แก้วดวงดี)

กรรมการ


เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒


บัญชีประมาณการ


โครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินขนาด กว้าง 7.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมลงลูกรังหนา 0.10 ม.
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ สก. 1.00 ม. 1 จุดๆ ละ 9 ท่อน
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ 17 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาคกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาคกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตัด - ขึ้นรูปทาง						
	- ถางป่าขุดต่อขนาดเบา	364.00	ม ²	1.28	465.92	465.92	
	- ดินขุด - ตัก	218.40	ลบ.ม.	20.53	4,483.75	4,483.75	
2	งานลงลูกรัง	36.40	ลบ.ม.	101.15	3,681.86	3,681.86	
3	วางท่อ สก. 1.00 ม.	9.00	ท่อน	1,256.81	11,311.29	11,311.29	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	3.00	ตร.ม.	285.00	855.00	855.00	
	รวมทั้งหมด					20,797.82	-ค่างานต้นทุน

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจำนงค์ ชุมเปีย)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายจำรูญ เขียวนาค)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวกชพรณ แก้วดวงดี)

เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินขนาด กว้าง 7.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 52 เมตร พร้อมลงลูกรังหนา 0.10 ม.
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ สก. 1.00 ม. 1 จุดๆ ละ 9 ท่อน
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ 17 ตำบลหนองหว่า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	20,797.82	1.3624	28,334.95	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			28,334.95	
	คิดเป็นราคาปรับประเมินเพียง (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			28,000	

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจ่านงค์ ชุมเปีย)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายจำรูญ เขียวนาค)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวกชพรรณ แก้วดวงดี)

เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒