

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร และสูงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ (ซอยบูรพา) ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ .....10.... เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	44.00	942.06	41,450.64	1.3642	56,546.96	56,546.96
	1.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ทหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	26.40	281.48	7,431.07	1.3642	10,137.46	10,137.46
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 เมตร (Wire Mesh Ø 4 มม.@0.20 ม.)	ตร.ม.	880.00	412.02	362,577.60	1.3642	494,628.36	494,628.36
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	183.95	2,943.20	1.3642	4,015.11	4,015.11
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	156.00	84.08	13,116.48	1.3642	17,893.50	17,893.50
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	70.40	0.00	1.3642	-	-
TOTAL								583,221.39

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

427,518.99

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ราคากลาง	ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์	583,221.41
----------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

662.75 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวทิวาลัย ะโว )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายอำนาจ เพิ่มกระโทก )

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางจุฬาลักษณ์ ผาทอง )

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวณัฐภัทร์ พรมรัมย์ )

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นางสาวภัชรัตน์ นัยดี )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ