

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
 ตามแบบรูปรายการที่ อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน (สายกลุ่มฝั่งคลอง) ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
แบบเลขที่


คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	<u>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</u>							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	774.56	38,728.00	1.3642	52,832.73	52,832.730
	1.2 งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	32.00	355.53	11,376.96	1.3642	15,520.44	15,520.440
2	<u>งานผิวทาง</u>							
	2.1 ผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	800.00	335.56	268,448.00	1.3642	366,216.76	366,216.760
	2.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	131.23	2,624.60	1.3642	3,580.47	3,580.470
	2.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	175.00	83.58	14,626.50	1.3642	19,953.47	19,953.470
3	<u>งานป้องกันความปลอดภัยทางถนน</u>							
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.600
TOTAL								462,196.470


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 338,804.06
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน

ราคารวม	สี่แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบทบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์	462,196.47
ขนาดหรือเนื้อที่	800.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 577.75 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวทิวาลัย ภาโว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นางสาวภัสร์รัตน์ นัยดีบ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ