

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาคอกร จังหวัดสระแก้ว

ประมาณราคาตามแบบ ประ๔

จำนวน ๒

แผ่น

แบบเลขที่

ประมาณการ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor.F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน / บาท		เป็นเงิน / บาท	
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๘๙,๑๒๖.๙๓	๑.๓๐๙๑	๓๗๘,๔๙๖.๐๖	
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓,๒๑๐.๐๐	
		งานไม่พิจารณา FACTOR F			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง			๓๘๑,๗๐๖.๐๖	
สรุป	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกบาทหกสตางค์			

* ใช้เวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

ขนาดหรือพื้นที่อาคารจำนวน

๘๑

ตร.ม.เฉลี่ย

๔,๗๑๒.๔๒

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาวทิวาลัย ภาโว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนวิษฐ์ วิเชียร)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวณัฐภัทร์ พรหมรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวมณี กิ่งทอง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวกานติมา เรือนแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภท ปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัว อำเภอเขมรกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประเภทการ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ตามแบบที่ ๐๒๓ กกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	๑๔๙.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐๐	๒,๙๘๐.๐๐	๒,๙๘๐.๐๐	รื้อถอน
	รื้อถอนประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม	๑๒.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐๐.๐๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	รื้อถอน
	รื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	๔๐.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	รื้อถอน
	รื้อถอนฝ้าเพดาน	๑๓๕.๕๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐๐	๓,๓๘๗.๕๐	๓,๓๘๗.๕๐	รื้อถอนไป
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า ชนิดเดี่ยวคู่	๑๐.๐๐๐	ชุด	-	-	๓๕.๐๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	รื้อถอนไป
	รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	๘๕.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	รื้อถอนไป
รวม ๑									
๒	งานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กกล่อง ๑๐๐x๑๐๐ มม. ทน ๓.๒ มม.	๒.๐๐๐	ท่อน	๑,๑๕๐.๐๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	-	-	๒,๒๘๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๕๐x๑๐๐ มม. ทน ๓.๒ มม.	๗.๐๐๐	ท่อน	๘๒๐.๐๐๐	๕,๗๔๐.๐๐	-	-	๕,๗๔๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๕๐x๑๕๐ มม. ทน ๓.๒ มม.	๓.๐๐๐	ท่อน	๑,๑๐๐.๐๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	
	เหล็กตัวซี ๗๕*๔๕*๑๕ ทน ๒.๓ มม.	๑๑.๐๐๐	ท่อน	๖๓๕.๕๑๐	๖,๙๙๐.๖๑	-	-	๖,๙๙๐.๖๑	
	เหล็กแผ่นทึบเสาขนาด ๐.๒x๐.๒ ก. ทน ๙ มม.	๘.๐๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐๐	๘๖๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
	แผ่นมุมหลังคาเมทัลชีทรีดลอนหนา ๐.๔๐ (BMT)	๒๗๕.๐๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐๐	๓๒,๘๘๐.๐๐	๕๕.๐๐๐	๑๔,๗๗๕.๖๐	๔๗,๖๕๕.๖๐	
แผ่นกรอบสันเมทัลชีท	๗.๕๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐๐	๘๒๕.๐๐	๒๐.๐๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๗๕.๐๐		
แผ่นกรอบข้างเมทัลชีท	๘.๐๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นครอบสันตะเมเหล็กซีซี	๒๐.๐๐๐	ม.	๑๑๐.๐๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๐.๐๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	
	แผ่นเชิงชายไม้เทียม๖"/๘"หรือไม้สำเร็จรูปปูนวัน	๗๙.๐๐๐	ม.	๒๒๓.๐๐๐	๑๗,๖๑๗.๐๐	๗๓.๐๐๐	๕,๗๖๗.๐๐	๒๓,๓๘๔.๐๐	
	ตะปูเกลียวยึดแผ่นมุงหลังคาเมทัลชีส	๑,๑๐๐.๐๐๐	ตัว	๓.๐๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	
	ทราบทยาบรอนงพิน	๓.๐๐๐	ม ^๒	๖๖๕.๘๙๐	๑,๙๙๗.๖๗	๑๑๒.๐๐๐	๓๓๖.๐๐	๒,๓๓๓.๖๗	
	คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔ (เทพื้น)	๖.๐๐๐	ม ^๒	๒,๐๔๙.๐๐๐	๑๒,๒๙๔.๐๐	๔๑๙.๐๐๐	๒,๕๑๔.๐๐	๑๔,๘๐๘.๐๐	
	เหล็กวางเมทขนาด ๑๒ มม. @ ๒๐ ซม. เมตร	๕๙.๐๐๐	ตร.ม.	๒๘.๙๗๐	๑,๗๐๙.๒๓	๕.๐๐๐	๒๙๕.๐๐	๒,๐๐๙.๒๓	รวมค่าเชื่อม
	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๗๑๐.๓๘๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐๐	๗,๑๐๓.๘๐	๗,๑๐๓.๘๐	
	สีรองพื้นกันสนิม+สีจริง (สีฟ้า) ๒ รอบ	๔๒.๕๒๐	ตร.ม.	๕๑.๐๐๐	๒,๑๖๓.๕๒	๓๕.๐๐๐	๑,๕๘๕.๗๐	๓,๖๔๙.๒๒	
	รวม ๒							๑๒๘,๙๔๓.๕๓	
๓	งานสถาปัตยกรรม								
	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (ชนิดผิวมัน)ขนาด ๒๔"x๒๔"	๘๕.๐๐๐	ตร.ม.	๕๒๕.๐๐๐	๔๔,๖๒๕.๐๐	๒๒๒.๐๐๐	๑๘,๘๗๐.๐๐	๖๓,๔๙๕.๐๐	
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(ฝ้าภายใน)	๘๑.๐๐๐	ตร.ม.	๒๑๘.๐๐๐	๑๗,๖๕๘.๐๐	๗๕.๐๐๐	๖,๐๗๕.๐๐	๒๓,๗๓๓.๐๐	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา ๖ มม. โครงคร่าวเหล็ก (ฝ้าภายนอก)	๕๔.๕๐๐	ตร.ม.	๑๓๒.๐๐๐	๗,๓๗๔.๐๐	๙๒.๐๐๐	๕,๐๑๔.๐๐	๑๔,๓๘๘.๐๐	
	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) เกรดที่ ๒	๒๐๐.๐๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้า (๒ x ๑.๕)	๑.๐๐๐	ม้วน	๑,๔๐๐.๐๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
	สายไฟฟ้า (๒ x ๒.๕)	๑.๐๐๐	ม้วน	๑,๔๐๐.๐๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	
	พัดลมติดผนัง	๘.๐๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	
	ไฟฟ้าแสงสว่างดาวโลหะ	๑๖.๐๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	
	รวม ๓							๑๕๖,๐๑๖.๐๐	
	รวม ๑+๒+๓							๒๘๙,๑๒๖.๙๓	
	เผื่อตัดขึ้นการค่าเพิ่มขึ้น ๕ %							๓๐๓,๕๘๓.๒๘	